

ПРИКАЗ

«20» февраля 2025г.

№ 49

**«Об утверждении плана
подготовки к отопительному
периоду 2025-2026 годов»**

Во исполнение Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки готовности к отопительному периоду, утверждённых приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 г. № 2234.

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить план подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детского сада № 254 Тракторозаводского района Волгограда» . (Приложение №1).
2. Разместить на официальном сайте МОУ Детского сада № 254 <https://mou254.oshkole.ru/> план подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детского сада № 254 Тракторозаводского района Волгограда» в течении 5 рабочих дней.

Заведующий МОУ Детским садом № 254



Н.А. Манина

Утверждено
Приказом МОУ Детского сада № 254
от «20» февраля 2025 г. № 49

**План
мероприятий по подготовке систем отопления
МОУ «Детского сада № 254 Тракторозаводского района Волгограда»
к отопительному сезону 2025-2026гг.**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения
1	Обучение ответственных за тепловое хозяйство и оперативно-ремонтного персонала.	до 01.04.2025г.
2	Проверка знаний ответственных за тепловое хозяйство и оперативно-ремонтного персонала в отраслевой территориальной комиссии Нижне-Волжского управления Ростехнадзора.	до 01.05.2025 г.
3	Выполнение работ по промывке и опрессовке систем отопления.	до 01.08.2025г.
	Ревизия (ремонт) запорных вентилей на стояках системы отопления.	
	Проверка состояния компонентов системы отопления	
	Прочистка грязевиков с использованием химических методов	
	Произвести гидравлические испытания на плотность и прочность: - внутренних систем отопления здания давлением согласно паспортным данным установленных нагревательных приборов, но не менее 0,6 – 0,8 МПа (6-8 кгс/см ²); - элеваторных узлов, калориферов и водонагревателей давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²);	
	Выполнить гидропневматическую промывку тепловых сетей и постоянную промывку внутренних систем теплоснабжения	
	Установка и опломбировка шайбы	
	Приведение диаметра шайб в нормативные состояния	
	Проведение работ по калибровке измерительных приборов, и внесение необходимых корректировок при выявлении отклонений.	
	Ревизия задвижек в тепловом узле (4 шт.)	
	Установить в элеваторных узлах сопла расчетных диаметров и опломбировать представителем тепловой инспекции	
4	Проверка и наличие поверенных манометров. При их отсутствии приобрести и установить.	до 01.08.2025г.
5	Оформление и подписание акта готовности к прохождению отопительного периода 2025-2026 г.г. в Концессии теплоснабжения.	до 15.08.2025 г.
6	Получение паспорта готовности к прохождению отопительного периода 2025-2026 г.г.	до 01.09.2025 г.