

муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 45 Ворошиловского района Волгограда»

приказ

от 02.03.2026 г.

№ 50

О подготовке МОУ детского сада № 45
к отопительному сезону 2026-2027гг.

В целях своевременной подготовки МОУ детского сада № 45 к работе в отопительном сезоне 2026-2027 г., в соответствии с письмом ВТУ ДОАВ №05/273 от 16.02.2026г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

- 1.Заведующему МОУ детский сад №45 Евграфовой Н.В.. провести подготовку здания МОУ детского сада № 45 к работе в отопительном сезоне 2026-2027гг. в срок до 01.08.2026 г. в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденными приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115.
- 2.Разработать и утвердить план мероприятий по подготовке МОУ детский сад №45 к отопительному сезону 2026-2027 год 02.03.2026г.. Разместить на официальном сайте учреждения.
- 3.Заведующему МОУ детский сад №45 Евграфовой Н.В. предоставить в технический отдел план мероприятий по подготовке тепловой системы к отопительному сезону 2026-2027гг. до 10.03.2026г. и еженедельно информировать до 12-00 по пятницам о ходе работ по подготовке тепловой системы к отопительному сезону 2026-2027гг.
4. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий



Н.В. Евграфова

Утверждаю
Заведующий МОУ детского сада № 45
Приказ № 2 от 02.03.2026г.
Н.В. Евграфова



**План
мероприятий по подготовке тепловой системы
к отопительному сезону 2026-2027гг. по адресам :
Рабоче-Крестьянская -57а, Рабоче-Крестьянская -51а.**

№ п/п	Наименование мероприятий	Объем	Дата исполнения, ответственный	Отметка о выполнении
1.	Провести обследование радиаторов, кранов «Маевского». Прочистить грязевики, отрезервировать запорную арматуру.	20 шт. 15 шт. 34 шт.	Апрель 2026г. Заведующий хозяйством Рабочий по обслуживанию теплоузла	
2.	Обучение сотрудников по программе ответственного за тепловое хозяйство	2 чел.	до 01.08.2026г.	
3.	По подвалу провести теплоизоляцию по двум корпусам	30 м.	до 01.08.2026г. Рабочий по обслуживанию теплоузла	
4.	Промывка и опрессовка системы отопления по двум корпусам		до 01.08.2026г	
5.	Получение акта готовности ООО «Концессии теплоснабжения»		до 01.08.2026г.	
6.	Поверка манометров		до 01.08.2026г.	
7.	Получение наряда на включение системы теплоснабжения		до 01.10.2026г	

Разработал _____ Евграфова Н.В.